


- Podłoga z paneli drewnianych gr. 8 mm
- Folia paroszczelna
- Planka poliuretanowa gr. 5 mm
- Płyta OSB gr. 20 mm
- Deska gr. 25 mm - ślepy sufit
- Wolna przestrzeń nad sufitem
- Tynk cem.-wap. na trzcinie gr 25 mm
- Kantówki 2,5 x 5 cm



PRZEKRÓJ STROPU		SKALA 1:10
WYMIANA PODŁOGI		BRANŻA
Adaptacja pomieszczeń na salę taneczną		KONSTR.
OBIEKT	Budynek Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury	
ADRES BUDOWY	ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica	
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. Leszek Nawrot upr. nr 372 / 91 / UW	Podpis
BIURO INŻYNIERSKIE LECHBUD Leszek Nawrot		NR RYS.: 4
56-400 Oleśnica, ul. Mickiewicza 4b pok. 13, 71 314 30 69		marzec 2009