

Kosztorys Inwestorski ślepy

Wymiana stolarki okiennej w budynku Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 56

Wymiana obejmuje: demontaż i utylizację starych okien skrzynkowych, demontaż i utylizację parapetów okiennych dostawę i montaż nowych okien z drewna sosnowego klejonego, w kolorze białym, dostawę i montaż parapetów okiennych sosnowych gr. 4 cm w kolorze białym. Szyby w oknach 4x16x4, K 1.1, okucia typu Siegienia lub równoważne. Okna z nawietrzakami okiennymi. Należy wykonać obróbki ościeży okiennych przygotowane pod malowanie z uzupełnieniem ościeży po zdemontowanych oknach skrzynkowych. Okna montowane na dyble, opiankowane. W opisie okien - tabela zaznaczono okna i sposób ich obróbki. Okna muszą posiadać aprobatę techniczną, oraz wymagane atesty.

UWAGA: Wymiary i kształt okien sprawdzić na budowie.

Lp.	Symbol okna, lokalizacja	Wymiary Szer.xWys.[cm]	Ilość szt	Cena jednostkowa zł netto	Wartość zł netto	Wartość zł brutto
1	2	3	4	5	6	7
1.	O1, klatka schodowa piętro I, tylko opiankiwane	120x190	1			
2.	O2, klatka schodowa piętro II, okno tylko opiankowane	120x212	1			
3.	O3, klatka schodowa piętro II, okno tylko opiankowane	120x50 (łukowe)	1			
4.	O4 sale piętro I i II, okna tylko opiankowane	105x190	16			
5.	O4 sale piętro I i II	105x190	11			
6.	O5 parter	105x195	13			
7.	O6 piętro I	100x180	6			
8.	O7 parter	100x195	6			
9.	O8, klatka schodowa 2, piętro I	120x190	1			
10.	O9, klatka schodowa 2	60x85	2			
11.	O10, klatka schodowa	30x150	1			
12.	O11, piętro II	60x215	1			
13.	O12, parter	40x130	1			
14.	Witryna, korytarz piętro I, demontaż i utylizacja naświetla z luksferów, montaż nowego naświetla z obróbkami, szyba pojedyncza	217x100	1			
				SUMA		